

巩乃斯河（新源县阿勒玛勒镇河段）（新源县吐尔根乡河段）

河道防洪疏浚项目

一、河道疏浚必要性

随着近几年巩乃斯河该河段淤积日渐严重，河道防洪压力越来越大，在洪水季，时常发生冲毁两岸耕地、草地等，对河道两岸人民群众生命财产安全产生了严重威胁。河道淤积致使河势不稳定，河道主流的左右摆动对两岸河岸的冲击影响越来越大，因此，急需对巩乃斯河道（阿勒玛勒镇河段）、（吐尔根乡河段）进行疏浚疏通河道。

二、疏浚范围

1、巩乃斯河（新源县阿勒玛勒镇河段）河道防洪疏浚项目

阿热勒托别大桥下游 1km 处，上边界地理位置 E:83°43'02.1654"、N:43°25'22.7408"，下边界地理位置 E:83°35'52.4244"、N:43°27'52.2217"；疏浚河段长 10.891km，为保护河岸两侧林地、农田安全，河岸两侧 15m 为禁疏区，疏浚区开采宽度为 81~335m，疏浚平均深度为 1.56m，计划疏浚砂石量为 25.98 万 m³、疏浚区呈长条形布置，开采完毕后形成平滑岸线，以保持河道水流顺畅。

2、巩乃斯河（新源县吐尔根乡河段）河道防洪疏浚项目

阿勒玛勒镇台勒哈勒牧场河段至吐尔根农场大桥上游

